



flexibilis

mein regal system - gesteckt, nicht geschraubt

Sicherheitshinweise

Stand Juni 2017

1. Rückwände weglassen

Einzelne Rückwände können weggelassen werden. Baue aber pro Etage immer mindestens ein Drittel der Rückwände ein. Auf die Stabilität ist stets zu achten.

2. Rückwände / Kippschutz

Rückwände können mit der Front getauscht werden. Kann Sinn machen, wenn das Möbel im Raum steht. Möbel ab 4 Etagen müssen mit einer Sicherungsschraube in die Wand gegen Kippen gesichert werden!

3. Belastung Böden

Bei hohem Füllgewicht eignen sich schmalere Module besser. 3er und 4er Module können sich ein wenig durchbiegen.